

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i remont zespołu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 28 przy ul. Radości 13 w Lublinie
ADRES INWESTYCJI : ul. Radości 13, Lublin
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : Plac Litewski 1, 20-950 Lublin
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2015 r. Sekocenbud

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Roboty ziemne i rozbiórkowe							
2	Wywóz gruzu i ziemi							
3	Roboty porządkowe							
4	Boisko multifunkcyjne							
4.1	Roboty ziemne, podbudowa							
4.2	Wykonanie nawierzchni							
5	Wykonanie bandy							
5.1	Roboty ziemne, rozbiórkowe, wywóz gruzu i ziemi							
6	Wyposażenie							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 5	Roboty ziemne i rozbiórkowe					
2	6 - 7	Wywóz gruzu i ziemi					
3	8 - 8	Roboty porządkowe					
4	9 - 13	Boisko multifunkcyjne					
4.1	9 - 11	Roboty ziemne, podbudowa					
4.2	12 - 13	Wykonanie nawierzchni					
5	14 - 15	Wykonanie bandy					
5.1	14 - 15	Roboty ziemne, rozbiórkowe, wywóz gruzu i ziemi					
6	16 - 18	Wyposażenie					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1	ST 01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m ²		
d.1		44*24	m ²	1056.00	
				RAZEM	1056.00
2	ST 01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1		44*24	m ²	1056.00	
				RAZEM	1056.00
3	ST 01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV	m ³		
d.1		44*24*0.3	m ³	316.80	
				RAZEM	316.80
4	ST 01	Przecinanie poprzeczne palnikiem słupków koszy do koszykówki balustrad przy trybunach (z rur śr. 80 mm) - wraz z odniesieniem w miejsce wskazane przez Użytkownika, zaślepieniem otworów w nawierzchni mieszanką asfaltową	szt.		
d.1		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
5	ST 01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obsługa geodezyjna inwestycji	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Wywóz gruzu i ziemi			
6	ST 01	Wywiezienie i utylizacja nadmiaru ziemi i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2		44*24*(0.08+0.15+0.3)	m ³	559.68	
				RAZEM	559.68
7	ST 01	Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - na odległość wg uznania Wykonawcy (do wyceny założono 14 km)	m ³		
d.2		559.68	m ³	559.68	
				RAZEM	559.68
3		Roboty porządkowe			
8	ST 01	Uporządkowanie terenu, naprawa uszkodzeń powstałych podczas prac, zabezpieczenie terenu prowadzenia prac, montaż ogrodzeń i późniejszy ich demontaż - wycena Wykonawcy	m ²		
d.3		1056	m ²	1056.00	
				RAZEM	1056.00
4		Boisko multifunkcyjne			
4.1		Roboty ziemne, podbudowa			
9	ST 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.4.1		24*44	m ²	1056.00	
				RAZEM	1056.00
10	ST 01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4.1		24*44	m ²	1056.00	
				RAZEM	1056.00
11	ST 01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - z wyprofilowaniem spadków	m ²		
d.4.1		24*44	m ²	1056.00	
				RAZEM	1056.00
4.2		Wykonanie nawierzchni			
12	ST 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, z wyprofilowaniem spadków	m ²		
d.4.2		44*24	m ²	1056.00	
				RAZEM	1056.00

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.4.2	ST 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, z wykonaniem połączenia z nawierzchnią asfaltową, warstwę ścierną układać wzdłuż boiska 44*24	m ² m ²	1056.00	
				RAZEM	1056.00
5		Wykonanie bandy			
5.1		Roboty ziemne, rozbiórkowe, wywóz gruzu i ziemi			
14 d.5.1	ST 01	Dostawa i montaż band - wg projektu, wys. 1,25 m, z 4 drzwiami wejściowymi i 1 bramą wjazdową (40+20)*2*1.25	m ² m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
15 d.5.1	ST 01	Dostawa i montaż siatki piłkochwytywnej za krótszymi bokami boiska i na łukach - z siatki polipropylenowej 40x40 mm oczka siatki, bezwęzłkowej, gr. min. 3,2 mm, zielonej, odpornej na warunki atmosferyczne, podwyższenie (zabezpieczenie) do wysokości 3,5 m (20+3*2)*2*(3.2-1.25)	m ² m ²	101.40	
				RAZEM	101.40
6		Wyposażenie			
16 d.6	ST 01	Dostawa i montaż : - szafy na bramki konstr. stalowej z obiciem blachą trapezową T12, z narożnikami, zamykana, przymocowana do podłoża od wewnątrz, o wymiarach 2,0x1,3x1,2 m 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
17 d.6	ST 01	Dostawa i montaż : - bramki do unihokeja - 2 szt. 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18 d.6	ST 01	Dostawa i montaż : - bramki do bikepolo - 2 szt. 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00